

AZV Götzenenthal Postanschrift: Hainichen Nr. 13 a, 04639 Göbnitz; Sitz: Crotenlaider Weg 77, 08393 Meerane; Telefon 03764/ 7919-0; Fax 03764/ 7919-19; E-Mail: info@azv-goetzenthal.de; Homepage: www.azv-goetzenthal.de

Impressum: Herausgeber: AZV Götzenenthal, Verbandsvorsitzender Prof. Dr. Ungerer, Hainichen Nr. 13 a, 04639 Göbnitz; Gesamtherstellung: Schwarz Druck, Werbung und Verlag GmbH, Äußere Crimmitschauer Straße 80, 08393 Meerane, Telefon 03764/ 7915-0; Fax 03764/ 791538; E-Mail: info@schwarz-druck-meerane.de, Internet: www.schwarz-druck-meerane.de

BAUMASSNAHMEN DES AZV GÖTZENTHAL IM JAHR 2005

1. Verlegung des Hauptsammlers in der Zwickauer Straße in Meerane

In unserem Amtsblatt Nr. 3 informierten wir Sie über das gemeinsame Vorhaben mit dem Straßenbauamt Zwickau und den anderen Versorgungsträgern in der Zwickauer Straße.

Bereits im Vorfeld wurde von den Stadtwerken Meerane eine neue Gasleitung vom Höckendorfer Kreisverkehr bis in Höhe des Dampfkesselbaus verlegt. Die Arbeiten konnten nun abgeschlossen werden.

Die Fa. HSE Bau GmbH aus Glauchau nahm am 24.05.2005 im ersten Teilabschnitt die Arbeiten mit der Verlegung des Hauptsammlers von der Brüderstraße bis zum Dampfkesselbau auf.



„Verlegung des Hauptsammlers in der Zwickauer Straße“

In den zurückliegenden Wochen wurden rd. 170 m Kanal mit einer Dimensionierung von 900/ 800 mm in einer Sohlentiefe von rd. 2,50 m verlegt. Nach Begutachtung, Feststellung des Zustandes der Hausanschlusskanäle und

Festlegung zur Auswechslung durch unsere Mitarbeiter begann die Baufirma parallel mit deren Erneuerung.

Die Verlegung der Gasleitung und der Strom- und Straßenbeleuchtungskabel sowie des Fernsehkabels wird im Anschluss zügig fortgesetzt.

2. Kanalverlegung im Promenadenweg in Meerane

Die Arbeiten am Kanal im Promenadenweg gehen trotz anfänglichem Zeitverzug zügig voran. Der 1. Abschnitt von der Steilen Wand bis zum Annapark ist termingerecht geschafft.



„Platzverhältnisse im Promenadenweg“

In dem engen Bauraum, der den Bauleuten der Fa. HSE Bau GmbH aus Glauchau zur Verfügung stand, wurden rd. 175 m Kanal in den Abmessungen von 250 mm bis 800 mm und einer Tiefe von 2,00 m bis 2,50 m verlegt sowie ein Regenüberlauf-Bauwerk errichtet.

Dabei galt es, die vorhandene Gasleitung und die Kabel der Stadtwerke Meerane während der Verlegung der Schleuse zu sichern.

Derzeit im Bau befindet sich der 2. Abschnitt von der Brücke Wilhelmstraße bis zur Steilen Wand. Der rd. 106 m langen Kanal mit einer Verlegetiefe von bis zu 3,80 m schließt in Höhe des Hauses Nr. 13 an einen Regenüberlauf-Schacht (RÜ) an, der über einen

16,00 m langen Kanal mit einem Innendurchmesser von 800 mm die anfallenden Abwässer aus der Steilen Wand aufnimmt. Die Abwässer aus dem 1. Abschnitt, der bereits fertig gestellt ist, werden nach dem RÜ aufgebunden. Über das weitere Baugeschehen werden wir Sie weiterhin in unserem Amtsblatt informieren.

3. Kanalverlegung und Straßenbau Meeraner Straße in Dennheritz

Nach umfangreichen Bauarbeiten konnte am 01.07.2005 die fertig gestellte Meeraner Straße in einem feierlichen Akt für den Verkehr frei gegeben werden. Mit dem Straßenbau wurde die Entwässerung erneuert. So wurden rd. 1250 m Kanal in den Abmessungen von 250 mm bis 1000 mm Innendurchmesser verlegt. Die abwassertechnische Anlage besteht weiterhin aus einem Trennbauwerk mit den Abmessungen von rd. 9 x 4 m. In ihm wird über eine Tauchwand und ein Überfallwehr das über die Kleinkläranlagen vorgereinigte Abwasser in den Bach eingeleitet. Das nachgeschaltete offene Erdbecken dient im Bedarfsfall zur Aufnahme zusätzlicher Wassermassen.

Mit der Verlegung des Zuleitungssammlers vom Tennbauwerk in Dennheritz bis zum Höckendorfer Kreisverkehr wird später das Abwasser der Kläranlage Meerane zugeführt.



„Trennbauwerk mit nachgeschaltetem Erdbecken im Hintergrund“

4. Kanalverlegung im Mittelweg in Dennheritz

Auf Grund des Straßenausbaus des Mittelweges durch die Gemeinde Dennheritz wird der AZV Götzenthal eine rd. 48 m lange Schleuse erneuern. Die Arbeiten werden von der Fa. Hoch- und Tiefbau Crossen ausgeführt, die auch schon im Auftrag der Gemeinde den Straßenausbau realisieren.

5. Hauptsammlerbau „Hinter der Poststraße“ von der Oberen Mühl-gasse bis in Höhe des Pala-Geländes in Meerane, Abschnitt 2.1

Die Arbeiten am rd. 65 m langen Hauptsammler mit den Abmessungen Innendurchmesser 400 mm sind in vollem Gange. Der erste Schacht mit einem außenliegenden Absturz wurde gesetzt und bereits 30 m Kanal verlegt.



„Vorbereitung der Baugrube für die Kanalverlegung“

Die Arbeiten werden von der Fa. STRATA Bau GmbH aus Meerane ausgeführt. Das Bauende ist auf den 06.08.2005 festgelegt. Wir schätzen ein, dass unser Vorhaben vorzeitig fertig gestellt wird.

6. Hauptsammlerbau „Hinter der Poststraße“ vom Pala-Gelände bis zur Brüderstraße in Meerane, Abschnitt 2.2

Die Vorbereitungen laufen derzeit. In der 27. Kalenderwoche findet die Submission statt. Nach der Auswertung und dem Beschluss der Verbandsversammlung zur Vergabe der Bauleistungen am 20.07.05 werden voraussichtlich Mitte August die Arbeiten beginnen, die einschließlich der Herichtung der in Anspruch genommenen Grundstücke bis zum Frühjahr 2006 dauern werden.

Im Jahr 2006 wird dann mit der Errichtung des Regenüberlaufbeckens im Bereich der Wehrgasse/Brüderstraße begonnen.

7. Kanalverlegung Merlacher Weg in Meerane

Hier laufen derzeit noch die Vorbereitungen. Es wurde ein Bodengutachten in Auftrag gegeben, das die vorherrschenden Bodenverhältnisse im begrenzten Baufeld aufzeigen soll und eine Grundlage für die Ausschreibung bildet.

Durch die unmittelbar angrenzende Bausubstanz, kombiniert mit festgestellten Leitungstrassen anderer Versorgungsunternehmen und den sehr engen Platzverhältnissen, muss in Abhängigkeit zum Baugrund eine Verbauart ausgewählt werden, durch die Schäden an den Gebäuden vermieden werden. Da diese Untersuchungen andauern, ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine Aussage zum Beginn der Arbeiten zu treffen. Wir werden Sie über den Stand der Untersuchungen in unserer nächsten Ausgabe informieren. Die Anliegerinnen und Anlieger erhalten eine gesonderte Information.

8. Anbindung des Kanalsystems der Achterbahn im Zusammenhang mit dem Brückenbau der Stadt Meerane

In unserem Amtsblatt Nr. 3 informierten wir Sie über das gemeinsame Vorhaben mit der Stadt Meerane. Mit dem Brückenbau soll ein

Kanalsystem unter dem Seiferitzbach verlegt werden, welches die Abwässer aus der Achterbahn aufnehmen wird.

Zum heutigen Zeitpunkt können wir noch keinen Termin für den Baubeginn nennen. Wir warten auf den Startschuss durch die Stadtverwaltung. Jedoch ist die bautechnische Abfolge der Kanalverlegung in das Vorhaben des Brückenbaus integriert.

Zum Schluss:

Die Arbeiten in der Straße „Am Annapark“, in der Oberen Mühl-gasse sowie in der Augasse in Meerane sind abgeschlossen.

Ebenso konnte eine Kanalauswechslung im Rahmen einer größeren Havariemaßnahme in der Waldenburger Straße in Schönberg/Tettau im Mai dieses Jahres beendet werden.

Stand: 04.07.2005

BEREITSCHAFTSDIENST

Für Sie immer im Dienst:



Abwasserentsorgung
AZV Götzenthal
Telefon 0172/ 371 47 51

Trinkwasserversorgung
RZV Wasserversorgung
Lugau-Glauchau
Telefon 03763/ 405 405

VERBANDSVERSAMMLUNG

Am **MITTWOCH, 20.07.2005**, findet um 19.00 Uhr im Betriebsgebäude der Kläranlage Meerane, Hainichen Nr. 13 a, 04639 Gößnitz, eine öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Begrüßung

1. Protokollkontrolle, Bestimmung der Urkundspersonen
2. Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung
3. **Beschluss (Nr. 05/20)** zur Neuwahl der Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden
4. **Beschluss (Nr. 05/21)** zur Beauftragung der örtlichen Prüfung 2004
5. **Beschluss (Nr. 05/22)** zur Übernahme von Abwasseranlagen
6. **Beschluss (Nr. 05/23)** zur Vergabe von Bauleistungen Hauptsammlerbau, BA 2.2, vom Pala-Gelände/Wehrgasse bis zur Brüderstraße in Meerane
7. Information und Diskussion zur Neufassung der Kleininleitorsatzung
8. Sonstiges

gez. Prof. Dr. Ungerer (Verbandsvorsitzender)